



Raus aus Gas im Gemeindebau | 10.09.2024

Raus aus Gas im Gemeindebau

Pilotprojekt 14., Deutschordenstraße



Raus aus Gas im Gemeindebau Image-Video








Raus aus Gas im Gemeindebau Objektbestand von Wiener Wohnen



- ~ 1.800 Wohnhausanlagen
- ~ 220.000 Wohnungen (inkl. Siedlungshäuser)
- ~ 4.900 Lokale

- ~ 350 aktuell laufende Sanierungen
- ~ 30 Sanierungsprojektbeginne
- ~ 8.000 Neuvermietungen (Instandsetzungen) jährlich

Verteilung der Mietobjekte nach Kategorien



Datenstand: November 2022



Raus aus Gas im Gemeindebau Dekarbonisierungs-Umfang



56% aller Mietobjekte* (über 120.000) von Wiener Wohnen sind gasfrei und an das Fernwärmenetz angeschlossen. 44% (rd. 95.000) aller Mietobjekte haben Dekarbonisierungsbedarf.

> *Mietobjekte inkludieren Wohnungen, Siedlungshäuser, Lokale Datenstand: November 2022

Mietobjekte mit Dekarbonisierungsbedarf:





Raus aus Gas im Gemeindebau Dekarbonisierungs-Programm Wiener Wohnen



Die Dekarbonisierung und ihre Vorbereitung stellt für Wiener Wohnen eine enorme Herausforderung dar.

- Wiener Wohnen steht dabei in Abhängigkeit von anderen Playern und externen Einflussfaktoren.
- Um sich dieser Mammut-Aufgabe zu stellen, wurde im Juni 2022 das **Programm Dekarbonisierung** gestartet.
- Wegweisende Entscheidungen mit politischer Auswirkung werden vorbereitet und zur Entscheidung vorgelegt.
- Das Programm ist eng verbunden mit dem Programm "Raus aus Gas" der Stadtbaudirektion.



Raus aus Gas im Gemeindebau Dekarbonisierungs-Programm Wiener Wohnen



Start DEKA-Programm Wiener Wohnen: Juni 2022

Ziel Konzepte für die technischen, kommunikativen, finanziellen und rechtlichen Voraussetzungen zur Dekarbonisierung des Wiener Gemeindebaus liegen vor (Dezember 2025)

Weg Grundlagenarbeit, Studien etc. und Pilotprojekte

Erfahrungen zur technischen Umsetzung und kommunikativen Begleitung, werden gesammelt, **Lösungswege** und **Kommunikationsmaßnahmen** erprobt und laufend verfeinert, um Entscheidungsgrundlagen, **Standards**, **Prozesse** und **Werkzeuge** für die flächendeckende Umsetzung, zu entwickeln.

Pilotvorhaben: 14., Deutschordenstraße





Raus aus Gas im Gemeindebau



Vorgehensweisen



Unterschiedliche Vorgehensweisen, wie Wohnhausanlagen dekarbonisiert werden – in der Regel: Fernwärme oder Wärmepumpen

Hausseitige Dekarbonisierungsmaßnahmen z.B. Herstellung der Verteilleitungen zu den einzelnen Wohnungen, Errichtung einer Heizungszentrale, Erneuerung von E-Steigleitungen, Erdsondenfeld, etc.

Wohnungsseitige Dekarbonisierungsmaßnahmen – z.B. Austausch der Heizkörper, Austausch der Gastherme gegen eine Wärmeübergabestation, Erweiterung der Elektroanlage um die Anschlussmöglichkeit eines E-Herds, etc.

Herausforderungen



Zustimmung der Mieter*innen für alle wohnungsseitigen Maßnahmen ist notwendig – Ausnahme: wenn Heizgelegenheit mitvermietet ist und das Gasgerät defekt ist.

Raus aus Gas im Gemeindebau



Umsetzung



Alle **Projekte im Bestand** von Wiener Wohnen mit Planungsbeginn ab 2021 beinhalten die Planung einer hausseitigen Dekarbonisierung

Thermische Sanierung bei Sanierungsvorhaben ist seit Jahrzenten Standard (5 Mio. m² Zinsfläche sind bereits thermisch saniert − entspricht rd. 40% der von Wiener Wohnen verwalteten Zinsfläche; erzielte Einsparung: 350 Mio. kWh pro Jahr → entspricht jährlichem Heizwärmebedarf des 2. Bezirks)

Alle **Neubauprojekte** werden mit Fernwärme oder alternativen Energiesystemen geplant und betrieben, z.B.: Pressgasse, Apollogasse, Stumpergasse, etc.

Bei **Leerwohnungsinstandsetzungen** wird entweder dekarbonisiert (FW) oder die Dekarbonisierung vorbereitet (Leerverrohrung von Vor- und Zulauf von Wohnungseingangstür bis zukünftiger Übergabestation)

Waschküchen werden bis 2025 vollständig dekarbonisiert

Bei **Wohnungsweitergaben** verpflichten sich Mieter*innen zur Dekarbonisierung, sobald diese in der WHA möglich ist.

Herausforderungen



Defekte Gasgeräte (im Eigentum von WrW ("mitvermietet"): durch gasfreie Alternativen ersetzen, z.B. in FW-versorgten WHA an die FW anschließen – derzeit nur mit Zustimmung der Mieter*innen



Raus aus Gas im Gemeindebau | 10.09.2024


Raus aus Gas im Gemeindebau

Pilotprojekt 14., Deutschordenstraße



Pilotprojekt 14., Deutschordenstraße Eckdaten Wohnhausanlage







Neben der Wohnhausanlage Deutschordenstraße 7-25 und 27-35 befindet sich das Stadion des SK Rapid.



^{*}Inkludiert sind: bewohnte Wohnungen, Lokale, Magazine, aktuelle Leerstände

Pilotprojekt 14., Deutschordenstraße Ausgangslage Wohnhausanlage

Zwölf 3- bis 5-geschossige Baukörper 23 Stiegen, 278 Mietobjekte

- Teilweise ausgebautes Dachgeschoss
- Pergolen zur Verbindung einzelner Blöcke
- Umgeben von Grünflächen
- An diesem Standort steht keine Fernwärme zur Verfügung
- Die Beheizung erfolgte bisher wohnungsweise überwiegend durch dezentrale
 Gasthermen sowie
- Einzelöfen, Konvektoren, Durchlauferhitzer
- 40% nicht KAT-A Wohnungen
- Was heißt KAT B/C/D Wohnungen? Unterschiede in technischer Hinsicht





Pilotprojekt 14., Deutschordenstraße Sanierungsmaßnahmen

Sanierungsmaßnahmen

- Wärmedämmung der Fassade / TheWoSan zur Reduktion des Energieverbrauchs
- Brandschutztüren, Wärmeschutzfenster, Hauseingangstüre mit Schließfunktion
- Sonnenschutz und Beschattung mit Schiebeläden
- Druckbelüftungsanlagen (50% ab GK5), Brandrauchentlüftungen
- Herstellung Kinderwagen- & Fahrradabstellraum
- Erweiterung der Außenbeleuchtung
- Erneuerung von Personenaufzügen auf zwei Stiegen und Neuerrichtung auf allen anderen (21) Stiegen.





vor Sanierung



Pilotprojekt 14., Deutschordenstraße Dekarbonisierungsmaßnahmen

Dekarbonisierungsmaßnahmen


- Kombination aus zentraler Geothermie (Luft-Sole) und zentraler Luft-Wasser-Wärmepumpen zur Heizung und Warmwasserbereitung
- Kombination aufgrund Sommer und Winterbetrieb (Luft-Wasser 80% im Jahr) –
 Spitzenabdeckung und im Winter Wasser/Wasser
- Zur Energieeffizienzsteigerung: 18 Tiefensonden und Photovoltaikanlage
- Umstellung von Gasherden auf Elektroherde
- PV: Akku Speicher Größten Akkus könnten die WP 2-3 Tage am Betrieb halten (Kosten/Nutzen zu hoch) aber nachrüstbar
- WP: Anlage an ein Anergienetz integrierbar
- Ausfallsicherheit durch Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Umwälzpumpe, und Heizstäbe





Pilotprojekt 14., Deutschordenstraße Schema Technikzentrale








Pilotprojekt 14., Deutschordenstraße Positionierung PV-Anlage







Pilotprojekt 14., Deutschordenstraße Bisherige Ergebnisse Mieter*innenkommunikation







Pilotprojekt 14., Deutschordenstraße Bisherige Ergebnisse Mieter*innenkommunikation





Ausgangslage

- 210 bewohnte Wohnungen
- 3 vermietete Lokale
- 60 leerstehende Mietobjekte

Zwischenergebnisse

- 146 Zustimmungen (69%)
- 206 zu dekarbonisierende Mietobjekte → Anschlussquote 76%
- 33 Ablehnungen (15%), davon 3 Rücktritte
- noch zu hebendes DEKA-Potential: 34 Mietobjekte (16%)

Datenstand: 02.09.2024





Danke

für die Aufmerksamkeit!



